



Legenda

- Wegnummer n.
- Monster nummer n.
- Grens werfterrein

- asdikte gem. 40 cm - 60 cm
- asdikte gem. 30 cm - 35 cm
- asdikte gem. 25 cm - 27,5 cm
- asdikte gem. 16 cm - 20 cm
- asdikte gem. 11,5 cm - 15 cm
- asdikte gem. 5 cm - 10 cm

totale lengte 8.270 m¹
 totale oppervlak 53.960 m²

Werk: "Sanering assenwegen" Budel

blz.	wegr.	lengte (m)	gemiddelde breedte (m)	oppervlakte (m ²)	variabele breedte (m)	gemiddelde asdikte (cm)	variabele asdikte (cm)	grond boring nummer	opmerkingen
1		124.50	7.10	883.95		13		1,2	bovenlaag ca 10 cm freesafalt
2		432.95	10.35	4481.03	10.00 - 10.60	15		3	var. berm breedte (monster 1)
3		511.75	6.15	3147.26	5.85 - 6.50	17.50	17 - 18	4,5	var. berm breedte bovenlaag plaatselijk freesafalt (monster 2)
3a				1985.00		40		6 t/m 11	zie tek (monster 3) begroeiing met gras
4						0		12,13,14,15	volledig bestraat met bkk/geen assen in de beramen
5				3450.00		30	-15 - 65	16 t/m 24	parkeerplaats voetbalveld (monster 4)
5a		49.50	2.50	123.75		16		25 t/m 29	tegenover parkeerplaats voetbalveld
6		221.50	4.20	930.30	2.30 - 5.25	20	10 - 30	30 t/m 32	bovenlaag freesafalt en zand
6a				72.00		20			zie tekening
7		217.55	7.85	1707.77	5.15 - 9.80	45	30 - 60	33 t/m 34	zeer var. breedte weg
8				6000.00		35		35 t/m 40	kerkplein (monster 6)
9		195.75	3.80	743.85	2.50 - 5.40	25		109 t/m 111	bovenlaag plaatselijk zand en grind
9a				445.00		20			parkeerplaats
10		134.65	5.75	774.24	4.50 - 6.20	40		112	as en slakken (zeer vast)
11		65.30	2.65	173.05	2.20 - 3.10	35		114	mos/gras begroeiing
11a		110.00	2.50	275.00	2.00 - 3.00	25	0 - 50	113	bovenlaag ca. 20cm teelaarde en zand
12a		47.75	3.75	179.06	2.55 - 5.00	12.5	3 - 22	116	as en slakken/bovenlaag ca. 1 cm zand en teelaarde
12b		39.00	1.75	68.25		1	0 - 2	117	as met teelaarde
13		1024.55	5.75	5931.16	1.50 - 5.35	35		43 t/m 45	bovenlaag plaatselijk freesafalt (monster 8)
14		239.30	4.25	1017.03	3.25 - 4.80	17.5	10 - 25	118,119	t.p.v. duiker allen zand (dwars over de weg)
12+15		105.25	6.40	673.60	4.25 - 7.75	10		114	slakken en as
15a		50.00	3.30	165.00		5		115	bospad bedekt met humus/bladeren en zand(25 cm as/slak op puin)
16		344.25	4.30	1480.28	3.90 - 4.65	10	3 - 19	102 t/m 105	zeer var. asdiktes en/of met puin
16a		112.00	2.50	280.00		5		97,98	5 cm slakken op zand bedekt met graszoden en grond begroeiing
17		306.60	2.50	766.50	2.40 - 2.60	26	5 - 60	107,108	zeer var. as diktes en begroeiing in het midden
17a				263.00		30		106	parkeerplaats tennisveld
17b		45.00	2.50	112.50		30			slakken en as met bovenlaag ca. 20 cm teelaarde met zand
18		161.00	2.90	466.90		15		99 t/m 101	voornamelijk puin vermengd met as
19		250.30	4.85	1213.96	3.50 - 5.25	19	18 - 20	95,96	as en slakken(veel slakken en harde lagen)
20		329.00	3.50	1151.50	3.00 - 3.80	11.5	10 - 13	71,72	
20a				18.00					rijweg
20b		122.50	2.45	300.00	2.00 - 3.10	30		73	inlt garage buisnr 135b
21		185.50	3.00	556.50	2.75 - 3.00	13.75	5 - 25	74 t/m 77	slakken en as(ondergrond ondoordringbaar) rug begroeiing
22		17.60	3.00	52.80		5		69,70	zeer var. as diktes ged. bovenlaag met zand in berm plaatselijk
23		86.00	3.90	335.40		12		79	slakken en/of grond
24+25		893.00	5.70	5090.10	5.00 - 6.00	13.75	10 - 20	47 t/m 51	ca 5 cm slakken op zand
26		382.70	3.00	1148.10	2.55 - 3.25	20	6 - 35	52 t/m 54	zinkslakken en assen bedekt met zand
27		374.80	5.00	1874.00	3.00 - 6.00	27.5	18 - 38	55 t/m 58	plaatselijk freesafalt bedekt met zand(monster 7)
27a		59.00	4.10	241.90	3.80 - 4.20	20			as en slakken, sterk variërende asdiktes
28		401.20	4.80	1925.76	4.30 - 5.00	33	30 - 35	63,64,65	steen en slakken met harde lagen tpr boring 57
28a		267.70	4.70	1258.19	3.60 - 5.20	15			in berm ook as/slakken (zie tek. en profiel)
28b		269.00	4.00	1076.00	3.35 - 4.15	12.5	10 - 15	80,81,82	uitloper (zie weg 28)
28c								83 t/m 88	bovenlaag ca. 30 cm teelaarde daaronder slakken en puin
28d		72.50	2.95	213.88	2.50 - 3.00	13.75	0 - 50	89	bovenlaag ca. 5-10 cm teelaarde daaronder slakken met teelaarde
28e		13.50	3.50	47.25		15	0 - 30	90,91,92	teelaarde en zand geen as/slakken aangetroffen(volledig begroeid)
28f									as of slakken aangetroffen tpr aansl weg 16 en 27
									alleen as en slakken tpr weg 13
									geen as of slakken aangetroffen
									volledig begroeid, bovenlaag ca. 40 cm teelaarde

1 Aangetroffen zinkassen

Koninklijke Wegenbouw Stevin
 Eindhoven
 040 - 514585

Werk: **SANERING ASSENWEGEN**
 INVENTARISATIE te Budel

Onderdeel opdrachtgever: **W.M.V. Noord-Brabant**
 projectcoördinatie:

Koninklijke Wegenbouw Stevin bv
 Eindhoven
 040 - 514585

Gewijzigd: 1
 2
 3
 4
 5
 6

Schaal +:1:500
 Formaat A1
 Datum 021189
 Getekent WdW
 Tekort 889124