



Provincie Noord-Brabant

COPIE

Provinciehuis
Brabantlaan 1
Correspondentie-adres:
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefax: 073-123565 Telex: 50796 pbnb

Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer

telefoon 073-812812

Ons kenmerk: 214583
Uw kenmerk : -
Afdeling : BDM
Doorkiesnr.: 812507
Bijlagen : 1
Datum : 20 april 1993
Onderwerp : Nieuwsbrief sanering
Budel-Dorplein fase 1B.

Helaas belangrijk later dan voorzien, kunnen wij u thans berichten dat de rapportage van het door adviesbureau Oranjewoud BV uitgevoerde saneringsonderzoek voor het saneringsgebied fase 1B is afgerond.

Reden van de vertraging

Pas in juni 1992 hebben wij de goedkeuring van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) ontvangen om het saneringsonderzoek uit te kunnen gaan voeren. Ongeveer gelijktijdig daarmee verscheen er een notitie van het Ministerie van VROM met als titel "Uniformering van aanpak en besluitvorming van bodemsaneringsgevallen, Locatie Specifieke Omstandigheden". De inhoud van deze notitie was voor ons aanleiding om het projectvoorstel van Oranjewoud BV voor de uitvoering van het saneringsonderzoek hierop aan te passen. Dit heeft ertoe geleid dat de start van het saneringsonderzoek is uitgelopen tot oktober 1992.

Bespreking van de rapportage

De rapportage van het saneringsonderzoek werd in zijn ruwe vorm in februari 1993 met het adviesbureau doorgesproken en is inmiddels ook ter informatie toegezonden aan een viertal deelnemers aan het eerdere bewonersoverleg (zie de bijlage bij deze brief). Tevens is daarbij de afspraak gemaakt om de rapportage op 27 april 1993 in deze overleggroep te bespreken. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit overleg zullen wij ons beraden op welke wijze wij de resultaten van het saneringsonderzoek, in de vorm van bijvoorbeeld een schriftelijke samenvatting of een voorlichtingsavond, aan u zullen presenteren. In mei zullen wij u hierover nader berichten.

Het is de bedoeling het saneringsonderzoek in de definitieve vorm in mei ter goedkeuring aan de minister van VROM voor te leggen.

Wij zullen de minister daarbij verzoeken in te stemmen met het opstellen van een Saneringsplan en bestek op basis van onze voorkeur voor variant IV uit het saneringsonderzoek.

Voorkeur saneringswijze

Saneringsvariant IV komt praktisch overeen met de wijze waarop eerder de sanering in fase Ia is uitgevoerd.
Dit betekent het verwijderen van alle zinkassen en het ontgraven van de bovenste 75 cm grond in de tuinen.
Daarbij zal in een aantal tuinen op een diepte groter dan 75 cm een zekere restverontreiniging achterblijven.
Daarom zal in een nog op te stellen Nazorgplan nadere regels gesteld moeten worden aan het gebruik van de tuinen na de sanering, voor zover het daarbij gaat om grondwerk beneden de 75 cm, en aan het gebruik van het grondwater.


Het vaststellen van de saneringsdoelstelling en de vergelijkingen van de saneringsvarianten is door Oranjewoud BV, in lijn met de richtlijnen van VROM, uitgebreid en op duidelijke wijze in de rapportage gepresenteerd.

Het voert naar onze mening te ver, om in het kader van deze nieuwsbrief, hierop inhoudelijk dieper in te gaan.
Zoals eerder in deze brief is aangegeven zullen wij hierop, mede naar aanleiding van de bespreking met de overleggroep, nog terug komen.

Wij verwachten u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, kunt u hierover telefonisch contact opnemen met de heer ing. Th.P. Kamsma van het bureau Bodemsanering van de provincie onder nummer 073-812507.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Bodem,



ir. F.P. van Schagen.